

## Tallinna Reaalkooli juurdeehitus

Tallinn, Estonia

Talinna Reaalkooli juurdeehituse ehitussüvendi rajamine.



### Projekt

Tallinna Reaalkooli ehitussüvendi rajamiseks oli ette nähtud süvistada süvendi perimeetrile lõikuvaiadest tugisein.

### Väljakutse

Vahetult ehitussüvendi kõrval asuvas koolimajas peavad koolitunnid jätkuma, mistõttu ei saanud lubada hoone vajumisi ega seina liikumisi.

## Lahendus

Ehitussüvend lahendati vibratsioonivaba puurvaiadest seinaga, mis ankurdatakse injektsioonankrutega. Lisaks alatoestati koolimaja otsasein eelnevalt injektsioonvaiadega.

## Projekti faktid

**Omanik(ud)**

Tallinna Linnavaaramet

**Keller business unit(s)**

Keller Polska

**Keller'i äriüksus(ed)**

OÜ Nordlin Ehitus

**Lahendused**

Ehitussüvendite toestamine

**Valdkonnad**

Avalik sektor

**Tehnoloogiad**

Lõikuvvaiadest seinad

**E-posti aadress**

[info.ee@keller.com](mailto:info.ee@keller.com)

**Telefoninumber**

516 9328